

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją : wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych Góry Wysockie (wąwóz) w km od 0+000 do km 0+750 dz. Ewid. 144,157- deszcz nawalny 31 lipiec - 01 sierpień 2018

L.P	SST	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym	km	0,75
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. do 5 cm ze składowaniem obok drogi	m ³	112,50
3	D-01.03.25	Wycinka krzaków lub podcięcie gałęzi po obu stronach drogi	ha	0,03
4	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy w tym pogłębienie istniejących rowów, korekta niwelety w celu zapewnienia spływu wody , profilowanie skarp w wąwozie lessowym śr. 0,25 m ³ /mb drogi	m ³	187,50
5	D-04.05.01 D-04.05.05	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - dla gruntu uprzednio stabilizowanego wapnem C 1-2,5 wykonywane na miejscu grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na szer. 2,9 m z doziarnieniem gruntu kruszywem frakcji 0-31,5 mm w ilości 20 % objętości	m ²	2 525,00
6	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm c 90/3 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na szer.2,6 m	m ²	2 205,00
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy tłczniowej przed ułożeniem w-wy ścieralnej z BA	m ²	2 205,00
8	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D 50/70 wymagana grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szer. 2,5 m	m ²	1 925,00
9	D-08.04.01	Wykonanie poboczy z kruszywa ławanego frokcji 0-31,5 mm szer 0,25 m z rozplantowaniem zdjętego humusu wraz z wykonaniem nawierzchni zjazdów	m ²	375,00
10	D-08.05.01	Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych typu "mulda" 60x50x15cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem, beton C 12/15.	m	500,00