



ZAKRES PRAC DACH

Dach nad salą gimnastyczną

- demontaż istniejącej płyty warstwowej wraz z obróbką blacharską, orynowaniem, odgromówką
- montaż płyty warstwowej dachowej z rdzeniem PIR współczynnik przenikania ciepła płyty $U_c [W/m^2K]$ - 0,15 lub lepszy gr. 160 mm, kolor RAL 3000
- montaż nowej obróbki, nowego orynowania, istniejącej odgromówki.

Dach nad częścią szatniowo sportową oraz klatką schodową

- demontaż istniejącej odgromówki, obróbek blacharskich, orynowania, wełny mineralnej z papą nawierzchniową
- montaż krokwi 7x17 cm w rozstawie co 90 cm
- wypełnienie przestrzeni między krokwiami wełną mineralną gr 15 cm $\lambda = 0,033$
- montaż membrany dachowej hydroizolacja
- montaż łat i kontrłat
- montaż blachy trapezowej T- 18, kolor RAL 3000
- montaż nowych obróbek blacharskich z użyciem kantówek
- montaż nowego orynowania
- ponowny montaż istniejącej odgromówki



ZAKRES PRAC I PIĘTRO

Pom. ZS.1.2, ZS.1.3, ZS.1.8

- cyklinowanie parkietu, uzupełnienie ubytków, trzykrotne lakierowanie, lakier poliuretanowy, antypoślizgowy
- demontaż listew przypodłogowych,
- montaż listew przypodłogowych dębowych lakierowanych,
- szpachlowanie nierówności ścian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii 2m farbą olejną, dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych

ZAKRES PRAC PARTER

Pom. ZS.0.2,

- cyklinowanie parkietu, uzupełnienie ubytków, trzykrotne lakierowanie, lakier poliuretanowy, antypoślizgowy
- demontaż listew przypodłogowych,
- montaż listew przypodłogowych dębowych lakierowanych, wysokość 80 mm, grubość 16 mm
- malowanie lini boisk wg. ustaleń z zamawiającym,
- szpachlowanie nierówności ścian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii 2m farbą olejną, dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych, kolorystyka ustalona z zamawiającym,

Pom. ZS.0.12,

- cyklinowanie parkietu, uzupełnienie ubytków, trzykrotne lakierowanie, lakier poliuretanowy, antypoślizgowy
- demontaż listew przypodłogowych,
- montaż listew przypodłogowych dębowych lakierowanych,
- szpachlowanie nierówności ścian, gruntowanie, dwukrotne malowanie lamperii 2m farbą olejną, dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych

Pom. ZS.0.6, ZS.0.8, ZS.0.9a, ZS.0.9b,

- demontaż urządzeń sanitarnych
- demontaż istniejących płytek ściennych, podłogowych
- wyburzenie ścianek między prysznicami
- wykonanie prac zgodnie z projektem instalacji sanitarnej
- przygotowanie podłoża ścian, sufitu, podłogi
- ułożenie płytek ściennych na zaprawie klejowej wysokość min. 2 m
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą akrylową
- ułożenie płytek gresowych R10 na zaprawie klejowej wraz z cokołem
- montaż nowych urządzeń sanitarnych z armaturą, lustrem nad umywalkami, podajnikiem na papier toaletowy mydelniczką, suszarką do rąk
- Demontaż istniejących drzwi
- Montaż drzwi pływających z ościeżnicą
- montaż systemowych kabin prysznicowych z drzwiami

A

Przekrój A-A

1 : 100

Dworaczyk

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczkkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21, 27-620 Dwikozy, dz. nr 1532, 1533, 1534

Inwestor
Gmina Dwikozy, Ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku
Przekrój A-A Zespół Sportowy

Stadium Projekt budowlany	Data 05.2020	Skala Jak zaznaczono
------------------------------	------------------------	--------------------------------

Architektura