

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys zagospodarowania terenu przy Świetlicy wiejskiej we Mściowie. Przewiduje się prace związane z utwardzeniem terenu - przekroje / rozwiązania techniczne według rysunków stanowiących załącznik do dokumentacji oraz umiejscowienie donic na kwiaty, krzewy niskie (donice ułożone na gruncie/terenie).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-04 d.1 0901-04	Analogia. Rozebranie ogrodzenia istniejącego	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 2- d.1 01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
		726	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
2		UTWARDZENIE NAWIERZCHNI			
3	KNR-W 2- d.2 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		726	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
4	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości terenu utwardzanego w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		726	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
5	KNR 6 d.2 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm (warst- wa odsączająca)	m ²		
		726	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
6	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm	m ²		
		726	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
7	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²		
		726	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
8	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		94.7	m	94.700	
				RAZEM	94.700
9	KNR 2-31 d.2 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x45 cm w gruncie kat.I-II. Analogia	m		
		31+50.9	m	81.900	
				RAZEM	81.900
10	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(31+50.9)*0.12	m ³	9.828	
				RAZEM	9.828
11	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
12	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione (leżące) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia	m		
		50.9	m	50.900	
				RAZEM	50.900
13	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m ²		
		726	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
3		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
14	1-101-1 d.3 kalk. włas- na	Dostawa i montaż donic betonowych 40x80x40cm.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 2-01 d.3 0510-01	Analogia. Obsiew donic zielenia niską	m ²		
		2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300